

UAT. COMUNA ADAMCLISI

Nr. 6833 / 17.07.2024

SPECIFICATII TEHNICE

Prin realizarea „*Lucrări de reparații curente și zugrăvit - Scoala Zorile, sat Zorile, comuna Adamclisi, Judetul Constanta*” se urmareste realizarea de lucrari de reparatii si intretinere minime necesare pregatirii unitatii de invatamant Scoala generala Zorile situata in localitatea Zorile, comuna Adamclisim pentru inceperea anului scolar 2024-2025.

Se are in vedere urmatoarele aspecte: cladirea in care isi desfasoara activitatea Scoala profesionala „Jean Dinu” din Adamclisi intra in reabilitare pe perioada anului scoalar 2024-2025. Lucrarile de reabilitare conform contractului de executie se finalizeaza in data de 22.07.2025. Din acest motiv pe perioada anului scolar 2024-2025 desfasurarea cursurilor se va face in Scoala general Zorile si Scoala generala Urluia. Cladirea scolii din Zorile necesita urgent lucrari de reparatii si intretinere pentru ca in anul scolar 2024-2025 sa se poata desfasura in mod decent activitatile scolare.

In urma vizitei facute la scoala de persoanele abilitate din cadrul primariei si a d-nei director al Scolii profesionale Jean Dinu s-a convenit excutarea urmatoarelor categorii de lucrari:

- Desfacerea partiala de pardoseli parchet in salile unde acesta este degradat;
- Turnat beton de egalizare in ultimile doua incaperi de pe partea dreapta;
- Desfacere de tencuieli si reparatii a zonelor fisurate;
- Consolidarea fisurilor existente in ultima camera din dreapta pentru o stabilizare a acestora temporara;
- Vopsitorii pe baza de vopsea de ulei a braurilor existente;
- Zugraveli lavabile de interior aplicate la pereti si tavane in toate incaperile;
- Se vor vopsi usile din lemn si deasemenea se va face o revizie a acestora;
- Se va monta parchet in clasele de curs, cerinta minima pentru pardoseala – parchet de uz pietonal, grosime 6mm.

Ofertantul va prezenta structura de personal propusa pentru realizarea acestei lucrari in termenul mentionat in invitatia de participare. Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitate, degradarea lucrarilor executate din vina executantului va duce la refacerea acestora pe cheltuiala lui in perioada de garantie prevazuta in invitatia de participare.

Oferta de pret se va intocmi respectand lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari de mai jos.

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINACIARA	
Nr.	Capitol de lucrari		UM	Cantitate	Pretul unitar fara TVA	Total Fara TVA
0	1		2	3	4	5
1	CA02B02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	mc	3,50		
2	RPCT19XD	Desfacerea pardoselilor din parchet	mp	8,00		

3	CG35A%	Strat support ptr.perdoseli, sapa de egalizare	mp	75,00		
4	RPCJxj07a	Desfacere de tencuieli inter. sau exterioare	mp	60,00		
5	CC11A%	Consolidare pereti de-a lungul fisurilor	m	16,00		
6	CF01XA	Tencuieli interioare driscuite	mp	60,00		
7	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli	mp	60,00		
8	RPCR08A+	Zugraveli lavabile pereti si tavane	mp	1426,00		
9	RPCJ11B1	Reparatii glafuri	m	39,50		
10	RCSR08B%	Vopsitorii pe baza de ulei-brau	mp	33		
11	CN16A-1#	Vopsitorii aplicate la usi din lemn	mp	25,80		
12	RCSO41B%	Reparatii usoare la usi de lemn	buc	6,00		
13	CG36A+	Pardoseli din parchet laminat de 5-6mm traffic casnic si pietonal	mp	224,00		
14	TRA02A50	Transport rutier al materialelor	to	10,00		
15	20019218	Beton marfa BC15/B200-sapa	mc	3,68		
16	CMj20C01A	Schele interioare si exterioare	mp	45,00		
17	RPCH30D+	Montat-demontat schela	mp	45,00		

Intocmit,
Consilier achizitii publice
Cocota Mariana

